

防護棚(アサガオ)の施工基準

1. アサガオ及びアサガオを支持する斜材の取付けは、腕木材を取り付けた位置の支柱とする。
2. アサガオ及びアサガオを支持する斜材を取付けた位置の内側支柱に壁つなぎを設ける。
*アサガオの取付けに伴い、足場支柱に圧縮力及び引張力がかかる位置には水平方向全スパンに壁つなぎを設ける。
3. 地上から10m以上の足場では1段以上、20m以上の場合は2段以上取付ける。
アサガオの突出しの長さは足場から水平方向に2m以上とし水平面に対する傾きは20度以上必要です。
4. 万能板はすき間なく全面に張る。

朝顔の取付例

